



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-21/20-01
Интерни број ЈН 23/2019
Датум: 21.01.2020. године
БАТОЧИНА

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремом понуде интерног броја ЈН 23/2019 – Радови на реконструкцији школског комплекса и изградњи помоћног објекта – котларнице и постројења за повећање притиска воде истуреног одељења ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу, Баточина

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујем одговоре на постављена питања, упућена Општини Баточина, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

„У конкурсној документацији на страни 19/147, позиција 15.3 – Рушење помоћног објекта уз школу. Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до нарушавања стабилности или оштећења околних објеката, тако да је потребно применити све превентивне мере сигурности. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. **Обрачун паушално.** У колони 2 јединица мере стоји **ком** а у колони 3 количина стоји 4 што је у супротности са текстом у опису позиције где стоји да се обрачун врши паушално. Потребно је да се усагласи начин обрачуна количине.“

Одговор 1:

Позиција 15.3 – Рушење помоћног објекта уз школу, у делу XII „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ у Другој измени и допуни конкурсне документације на страни 19/147:

15.3	Рушење помоћног објекта уз школу. Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до нарушавања стабилности или оштећења околних објеката, тако да је потребно применити све превентивне мере сигурности. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун паушално.	ком	4.00
------	--	-----	------

Мења се и гласи:

15.3	Рушење помоћног објекта уз школу. Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до нарушавања стабилности или оштећења околних објеката, тако да је потребно применити све превентивне мере сигурности. Шут прикупити, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун паушално.	паушал	1.00
------	--	--------	------

Питање 2:

„У конкурсној документацији на страни 20/147, позиција 2.3 се понавља два пута“.

Одговор 2:

У Другој измени и допуни конкурсне документације на страни 20/147 грешком је дошло до исте нумерације две различите позиције.

Питање 3:

„У конкурсној документацији на страни 20/147, позиција 2.3 – Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од лима. Скинути лим на безбедан начин. Лимарију прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или на место које одреди инвеститор. **Обрачун по м2 косе површине.** У колони 2 јединица мере стоји m^3 што је у супротности са текстом у опису позиције где се обрачун врши по m^2 . Потребно је да се усагласи начин обрачуна количине.“

Одговор 3:

Позиција 2.3 – Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од лима, у делу XII „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ у Другој измени и допуни конкурсне документације на страни 20/147:

2.3	Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од лима. Скинути лим на безбедан начин. Лимарију прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 косе површине.	m3	380.00
-----	--	----	--------

Мења се и гласи:

2.3	Демонтажа постојећег кровног покривача објекта од лима. Скинути лим на безбедан начин. Лимарију прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију или на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2 косе површине.	m2	380.00
-----	--	----	--------

Питање 4:

„У конкурсној документацији на страни 21/147, позиција 2.6 – Демонтажа солбанака, ветарлајсни и опшивки од поцинкованог лима, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. **Обрачун по м1.** У колони 2 јединица мере стоји m^2 што је у супротности са текстом у опису позиције где се обрачун врши по м1. Потребно је да се усагласи начин обрачуна количине.“

Одговор 4:

Позиција 2.6 – Демонтажа солбанака, ветарлајсни и опшивки од поцинкованог лима, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган, у делу XII „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ у Другој измени и допуни конкурсне документације на страни 21/147:

2.6	Демонтажа солбанака, ветарлајсни и опшивки од поцинкованог лима, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1.	m2	145.00
-----	--	----	--------

Мења се и гласи:

2.6	Демонтажа солбанака, ветарлајсни и опшивки од поцинкованог лима, утовар и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган. Обрачун по м1.	m1	145.00
-----	--	----	--------

Питање 5:

„У конкурсној документацији на страни 21/147, позиција 2.8 – Демонтажа ламперије са стрехе Ламперију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 км. **Обрачун по м1 лимарије.** Уколони 2 јединица мере стоји **m²** што је у супротности са текстом у опису позиције где се обрачун врши по м1. Потребно је да се усагласи начин обрачуна количине.“

Одговор 4:

Позиција 2.8 – Демонтажа солбанака, ветарлајсни и опшивки од поцинкованог лима, уговор и транспорт на место које одреди инвеститор или надзорни орган, у делу XII „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ у Другој измени и допуни конкурсне документације на страни 21/147:

2.8	Демонтажа ламперије са стрехе Ламперију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 км. Обрачун по м1 лимарије	m2	130.00
-----	--	----	--------

Мења се и гласи:

2.8	Демонтажа ламперије са стрехе Ламперију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 10 км. Обрачун по м2 лимарије	m2	130.00
-----	--	----	--------

Ове промене ће бити прецизно дефинисана у оквиру Треће измене и допуне конкурсне документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца, у свему у складу са чл. 63. Закона о ЈН.



ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Оливера Јашовић,
службеник за јавне набавке